

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวงแหวน-ริมนา หมู่ที่ ๑ บ้านวังปรัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

๓. วงเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเหลือจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๙) ...๘๕๙,๑๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ....เป็นงานก่อสร้างงานทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่อบต.ท่าเรือ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... -4 มิ.ย. 2569  
เป็นเงิน ๙๕๑,๙๑๔.๐๘ บาท (-เงินเก็บแสลงห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่บาทแปดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| ๖.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง ๑๐ ซม.    | ( ๑,๓๒๐ ตร.ม.)     |
| ๖.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                    | ( ๖๖ ลบ.ม.)        |
| ๖.๓ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. | ( ๑,๓๒๐ ตารางเมตร) |
| ๖.๔ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint )     | ( ๒๔ เมตร)         |
| ๖.๕ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint )     | ( ๒๓๒ เมตร)        |
| ๖.๖ งานไหล่ทางหินคลุก                             | ( ๔๙.๕๐ ลบ.ม.)     |
| ๖.๗ งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ ม.        | ( ๗ ท่อน)          |
| ๖.๘ ป้าย บ.๓๓                                     | ( ๑ ป้าย)          |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นางสาวริกา พานะ         | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี     | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายอับดุลรอคกีดี หลงหัน | กรรมการและเลขานุการ |

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยวงแหวน - ริมบา หมู่ที่ ๑ บ้านวังปริง ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าวังผด จังหัดสุโขทัย

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

| ลำดับ                                                                                                | รายการ                                       | หน่วย                                                               | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท )              | Fn     | ราคาต่อหน่วย<br>x Fn | ราคา       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------|----------------------|------------|
| 1.                                                                                                   | ถนนคอนกรีต                                   | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 1,320.00 | 1,320.00     | ตร.ม.                           |        |                      |            |
| 1                                                                                                    | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง 10 ซม.   | ตร.ม.                                                               | 1,320.00 | 12.67        | 16,724.40                       | 1.3848 | 17.55                | 23,159.95  |
| 2                                                                                                    | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม.                                                               | 66.00    | 714.33       | 47,145.78                       | 1.3848 | 989.20               | 65,287.48  |
| 3                                                                                                    | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. | ตร.ม.                                                               | 1,320.00 | 416.53       | 549,819.60                      | 1.3848 | 576.81               | 761,390.18 |
| 4                                                                                                    | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)     | ม.                                                                  | 24.00    | 191.31       | 4,591.44                        | 1.3848 | 264.93               | 6,358.23   |
| 5                                                                                                    | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)     | ม.                                                                  | 232.00   | 92.102       | 21,367.66                       | 1.3848 | 127.54               | 29,589.94  |
| 6                                                                                                    | งานไหล่ทางหินคลุก                            | ลบ.ม.                                                               | 49.50    | 654.21       | 32,383.39                       | 1.3848 | 905.95               | 44,844.53  |
| 7                                                                                                    | งานทอกกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 ม.     | ท่อน                                                                | 7.00     | 1,848.51     | 12,939.57                       | 1.3848 | 2,559.82             | 17,918.72  |
| 8                                                                                                    | ป้าย บ.33                                    | ป้าย                                                                | 1.00     | 2,430.00     | 2,430.00                        | 1.3848 | 3,365.06             | 3,365.06   |
| * ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล,ตรัง ( ประจำเดือน มีนาคมและเมษายน 2569) |                                              |                                                                     |          |              | 687,401.84                      |        |                      | 951,914.08 |
| คณะกรรมการกำหนดยกเลิกการก่อสร้าง                                                                     |                                              |                                                                     |          |              | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง |        |                      | 687,401.84 |
|                                                                                                      |                                              |                                                                     |          |              | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง     |        |                      | 951,914.08 |
| (ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                           |                                              |                                                                     |          |              | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ       |        |                      | 951,914.08 |

\* ไร่ราคาวัสดุสร้างจากสำนักงานตั้งศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล, ตรัง (ประจำเดือน มีนาคมและเมษายน 2559)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่าจ้างต้นทางก่อนสร้างทาง

(ลงชื่อ)..... ประ  
(นางสาวริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3848

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

เก้าแสนห้าหมื่นพันเก้าร้อยสี่สิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ).....อนมิต

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

(นายดลีสะ จิตกาหลง)

## หัวหน้าสำนักงานปลัด ปฏิบัติราชการแทน

รององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

[illegible]

(หมายเหตุ: ผลรวมดีดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

(นายดลีสะ จิตกาหลง)

## หัวหน้าสำนักงานปลัด ปฏิบัติราชการแทน

รององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ผลิตภัณฑ์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

[illegible]

(หมายเหตุ: ผลรวมดีดี)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน