

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านควนพัฒนา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ (ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติส่วนศึกษา) ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร (ตามแบบแปลนอบต.ท่าเรือกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ จำนวน ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓ แผนที่สังเขป

๕.๔ แปลนพื้น

๕.๕ แปลนพื้นลานคอนกรีต

๕.๖ แปลนโครงหลังคา

๕.๗ รูปตัดการติดตั้งเสา

๕.๘ แปลนพื้นการติดตั้งเสา

๕.๙ แปลนโครงหลังคา/รูปตัดโครงหลังคา

๖.๐ แปลนฐานรากเสาธง/รูปตัดเสาธง

๖.๑ แปลนฐานรากเสาธง/รูปตัดเสาธง

๖.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายซารีฟ หยีราหม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี กรรมการ

๖.๓ นายนนทนันท์ เฉลิมชีวานนท์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	222,177.08	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F =	1.2726	เงินประกันผลงานหัก 0 %
		282,742.55	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
2	พัดลมติดผนัง 16" ราคา 1,650 บาท จำนวน 10 ชุด	ภาษี 7% 17,655.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
3	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	300,397.550	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000.00	
ตัวอักษร (	สามแสนบาทถ้วน)		

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนมีนาคม 2558)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายชาวิฬ หยิราเหม) นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายจาริก พุนเอียด) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ) นักบริหารงานช่างรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพนนทนต์ เกลิมชีวานนท์) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอิบรอเฮม อุพมมต) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลขะกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจารึก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างพื้นทางเดินรอบอาคาร								
1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.75	ตร.ม.	609.66	2,895.89	64.00	304.00	3,199.89	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จจุกูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	9.04	ลบ.ม.	1,915.89	17,319.65	245.00	2,214.80	19,534.45	
1.4	Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.25 m.#	94.89	ตร.ม.	19.63	1,862.69	5.00	474.45	2,337.14	
1.5	ไม้แบบ	5.07	ตร.ม.	560.75	2,843.00	105.00	532.35	3,375.35	
1.6	ไม้โครง	1.27	ลบ.ฟ.	501.36	636.73	-	-	636.73	
1.7	ตะปู	1.52	กก.	39.49	60.02	-	-	60.02	
2	งานหลังคา								
2.1	รับจันทันเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	5.00	ท่อน	904.58	4,522.90	-	-	4,522.90	
2.3	จันทันเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. @ 2.35 ม.	8.00	ท่อน	546.73	4,373.84	-	-	4,373.84	
2.4	แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. @ 1.00 ม.	16.00	ท่อน	546.73	8,747.68	-	-	8,747.68	
2.5	ค่าแรงงานเชื่อม	768.54	กก.	-	-	8.50	6,532.59	6,532.59	
2.6	งานทาสีกันสนิม	85.02	ตร.ม.	16.00	1,360.32	35.00	2,975.70	4,336.02	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจารึก พุนเอียด)

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

(นายประเสริฐ คำทาคลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างวิชาการราชการแทน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจาริก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.7	งานทาสีน้ำมัน	85.02	ตร.ม.	23.00	1,955.46	35.00	2,975.70		4,931.16	
2.8	ครอบมุมหลังคา METAL SHEET	4.70	ม.	58.00	272.60	50.00	235.00		507.60	
2.9	หลังคา METAL SHEET ทน 0.35 ม.	71.16	ตร.ม.	129.33	9,203.12	70.00	4,981.20		14,184.32	
2.10	ปูชนวมกันความร้อนหนา 3 มม.	71.16	ตร.ม.	73.33	5,218.16	-	-		5,218.16	
2.11.	สกรูยึดหลังคา METAL SHEET	1.00	กล่อง	340.00	340.00	-	-		340.00	
2	รางน้ำฝน PVC.สำหรับรูป	9.40	ม.	130.00	1,222.00	20.00	188.00		1,410.00	
2.13	ท่อน้ำฝน PVC. Ø 3"	2.00	ท่อน	354.21	708.42	-	-		708.42	
2.14	เหล็กฉากพร้อมทุกเหล็ก Ø 3/4"	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	-	-		1,500.00	
3	งานติดตั้งเหล็กดัด									
3.1	หน้าต่างเหล็กติดตั้งขนาด 1.60 x 1.60 ม.	10.00	ชุด	2,048.00	20,480.00	-	-		20,480.00	
3.2	หน้าต่างเหล็กติดตั้งขนาด 1.60 x 2.60 ม.	6.00	ชุด	3,993.00	23,958.00	-	-		23,958.00	
3.3	ประตูเหล็กติดตั้งขนาด 1.85 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	4,315.00	4,315.00	-	-		4,315.00	
3.4	ประตูเหล็กติดตั้งขนาด 1.00 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,866.00	3,732.00	-	-		3,732.00	
3.5	ประตูเหล็กติดตั้งขนาด 0.90 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,866.00	3,732.00	-	-		3,732.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจาริก พุนเอียด)

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอับรอฮิม อุพัมมา)

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

(นายประเสริฐ คำทาลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างรักษาราชการแทน

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจาริก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	ช่องแสงเหล็กตัดขนาด 0.50 x 0.75 ม.	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.7	ช่องแสงเหล็กตัดขนาด 0.50 x 1.25 ม.	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	งานติดตั้งมุ้งลวด								
4.1	มุ้งลวดขนาด 0.70 x 1.00 ม.	17.00	ชุด	550.00	9,350.00	-	-	9,350.00	
4.2	มุ้งลวดขนาด 1.00 x 2.00 ม.+กรอบเหล็กกล่องประตูด้านหน้า	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	มุ้งลวดขนาด 1.00 x 2.00 ม.+กรอบเหล็กกล่องประตูด้านหลัง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
5.1	สายเมนใหม่ THW-A 1x25 ตร.มม.	92.00	ม.	15.00	1,380.00	3.90	358.80	1,738.80	
5.2	เหล็กช่อง 2 ช่อง	5.00	ชุด	80.00	400.00	-	-	400.00	
5.3	สายเมนเดิม THW-A 1x16 ตร.มม.	82.00	ม.	-	-	3.90	319.80	319.80	
5.4	เหล็กช่อง 2 ช่อง	3.00	ชุด	80.00	240.00	-	-	240.00	
5.5	ลวดผูกสายไฟ	16.00	ม.	5.00	80.00	-	-	80.00	
5.6	น็อตหัวกลม Ø 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	0.40	กก.	71.65	28.66	-	-	28.66	
5.7	พุกเหล็ก Ø 3/4"	12.00	ตัว	25.00	300.00	-	-	300.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจาริก พุนเอียด)

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอับรอเฮม อูพัมมา)

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

(นายประเสริฐ ต้าทาลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างวิชาการชำนาญการแทน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจรัส ทุมเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานติดตั้งพัดลมติดผนัง 16"								
6.1	สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 ตร.มม.	80.00	ม.	10.00	800.00	6.00	480.00	1,280.00	
6.2	บล๊อคลอย 2" x 4"	10.00	อัน	15.00	150.00	50.00	500.00	650.00	
6.3	หน้ากาก 3 ช่อง 2" x 4"	10.00	อัน	35.00	350.00	-	-	350.00	
6.4	ปลั๊กกราวคู่	10.00	อัน	140.00	1400.00	-	-	1,400.00	
6.5	ท่อร้อยสายไฟ 20 มม.	7.00	เส้น	30.00	210.00	-	-	210.00	
6.6	กิปจับท่อร้อยสายขนาด 20 มม.	20.00	ตัว	3.00	60.00	-	-	60.00	
6.7	เกลียวปล่อยขนาด 1"	90.00	ตัว	1.00	90.00	-	-	90.00	
6.8	ค่าแรงติดตั้งพัดลมติดผนัง 16"	10.00	ชุด	-	-	300.00	3,000.00	3,000.00	
7	งานก่อสร้างเสาธง								
7.1	งานดินชุด	2.25	ลบ.ม.	-	-	96.00	216.00	216.00	
7.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.14	ลบ.ม.	609.66	85.35	64.00	8.96	94.31	
7.3	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,869.16	93.46	316.00	15.80	109.26	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจรัส ทุมเอียด)

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอภิรอน อู่มมา)

(นายบัณฑิต เละกะกุล)

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างวิชาการชำนาญ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจาริก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	0.51	ลบ.ม.	1,915.89	977.10	245.00	124.95	1,102.05	
7.5	เหล็ก DB 12 มม.SD 30	1.00	เส้น	172.21	172.21	24.87	24.87	197.08	
7.6	เหล็ก RB 6 มม.SR 24	1.00	เส้น	47.98	47.98	6.21	6.21	54.19	
7.7	ลวดผูกเหล็ก	0.34	กก.	45.17	15.36	-	-	15.36	
7.8	ไม้แบบ	1.72	ตร.ม.	560.75	964.49	105.00	180.60	1,145.09	
	ไม้ค้ำ	0.52	ลบ.ฟ.	501.36	260.71	-	-	260.71	
7.10	ตะปู	0.43	กก.	39.49	16.98	-	-	16.98	
7.11	งานก่ออิฐเต็มแผ่น	5.60	ตร.ม.	308.00	1,724.80	130.00	728.00	2,452.80	
7.12	Wire Mesh Ø 4 mm.@ 0.25 m.#	2.90	ตร.ม.	19.63	56.93	5.00	14.50	71.43	
7.13	งานดินถม	0.83	ลบ.ม.	240.00	199.20	64.00	53.12	252.32	
7.14	งานฉาบผนัง	4.68	ตร.ม.	78.00	365.04	70.00	327.60	692.64	
7.15	งานทาสีน้ำพลาสติก	4.68	ตร.ม.	51.00	238.68	30.00	140.40	379.08	
7.16	ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี Ø 2 1/2" คาดน้ำเงิน	2.00	ฟุต	1,256.00	2,512.00	-	-	2,512.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจาริก พุนเอียด) (นางสาวริกา พานะ) (นายอับรอฮิม อุหมมา) (นายบัณฑิต เลชะกุล) (นายประเสริฐ คำฟาคลอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างรักษาราชการแทน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ผู้ประมาณการ นายจาริก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.17	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 " คาดน้ำเงิน	1.00	ท่อน	820.00	820.00	-	-	820.00	
7.18	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" คาดน้ำเงิน	1.00	ท่อน	545.79	545.79	-	-	545.79	
7.19	หัวเม็ดมันโลหะ Ø 2 1/2" คาดน้ำเงิน	2.00	ชุด	120.00	240.00	-	-	240.00	
7.20	หัวเม็ดมันโลหะ Ø 2 " คาดน้ำเงิน	1.00	ชุด	142.00	142.00	-	-	142.00	
7.21	หัวเม็ดมันโลหะ Ø 1 1/2" คาดน้ำเงิน	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
7.22	ข้อลดเหล็กอาบสังกะสีเกลียวใน Ø 2 1/2" ลด Ø 2"	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
7.23	งานทาสีกันสนิม	2.24	ตร.ม.	16.00	35.84	35.00	78.40	114.24	
7.24	งานทาสีน้ำมัน	2.24	ตร.ม.	23.00	51.52	35.00	78.40	129.92	
7.25	รอกเหล็กพร้อมเชือก	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
8	งานก่อสร้างหลังคาทางเดินด้านหน้าพร้อมลานคอนกรีต								
8.1	Plate เหล็กหนา 10 มม.ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	4.00	แผ่น	75.00	300.00	-	-	300.00	
8.2	พุกเหล็ก Ø 3/4"	16.00	ตัว	25.00	400.00	-	-	400.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจาริก พุนเอียด)

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอภิรอน อู่มมา)

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

(นายประเสริฐ คำทาลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างวิชาการแทน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจกรีก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.3	Plate เหล็กกันฉีกหนา 10 มม.ขนาด 0.025 x 0.10. ม.	16.00	แผ่น	25.00	400.00	-	-	400.00	
8.4	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2 " คาตน้ำเงิน	2.00	ท่อน	820.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
8.5	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1 " คาตน้ำเงิน	9.00	ท่อน	466.36	4,197.24	-	-	4,197.24	
8.6	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2 มม.	5.00	ท่อน	341.12	1,705.60	-	-	1,705.60	
8.7	ค่าแรงงานเชื่อม	145.73	กก.	-	-	8.50	1,238.71	1,238.71	
8.9	งานทาสีกันสนิม	11.28	ตร.ม.	16.00	180.48	35.00	394.80	575.28	
8.10	งานทาสีน้ำมัน	11.28	ตร.ม.	23.00	259.44	35.00	394.80	654.24	
8.10	หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 ม.	27.09	ตร.ม.	129.33	3,503.55	80.00	2,167.20	5,670.75	
8.11	ปูนฉาบกันความชื้นหนา 3 มม.	27.09	ตร.ม.	73.33	1,986.51	-	-	1,986.51	
8.12	ทรายหยาบรองพื้น	2.59	ตร.ม.	609.66	1,579.02	64.00	165.76	1,744.78	
8.13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	4.94	ลบ.ม.	1,915.89	9,464.50	245.00	1,210.30	10,674.80	
8.14	Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.25 m. #	51.87	ตร.ม.	19.63	1,018.21	5.00	259.35	1,277.56	
8.15	ไม้แบบ	2.06	ตร.ม.	560.75	1,155.15	105.00	216.30	1,371.45	
8.16	ไม้ค้ำ	0.520	ลบ.ฟ.	501.36	260.71	-	-	260.71	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจกรีก พุนเอียด)

(นางสาวริกา พานะ)

(นายอิมรอน อูห์มมา)

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

(นายประเสริฐ คำพาคดอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างวิศวกรรมสถาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณการ นายจารึก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.17	ตะปู	0.62	กก.	39.49	24.48	-	-	24.48	
8.18	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	1.00	เส้น	313.88	313.88	38.85	38.85	352.73	
8.19	ยางมะตอย	5.00	ลิตร	25.00	125.00	-	-	125.00	
8.20	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	6.50	ม.	-	-	13.93	90.55	90.55	
							ยอดรวม	222,177.08	
					ค่า Factor F =		1.2726	282,742.55	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายจารึก พุนเอียด) (นางสาวริกา พานะ) (นายอับรอม อุหมมา) (นายบัณฑิต เละทะกุล) (นายประเสริฐ คำท่าคลอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างวิชาการแทน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง