

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสมานมิตร 1 สุดซอยหน้าท่าเรือ...
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
2. วงเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 190,700.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป....เป็นงานก่อสร้างทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร.. (ตามแบบแปลน อบต.ท่าเรือกำหนด)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่...5 มกราคม 2559
เป็นเงิน 190,300.- (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 ปร.6
 - 5.4 แผนที่ตั้งเชิง
 - 5.5 รายการประกอบแบบ
 - 5.6 แปลนพื้นถนน ค.ส.ล
 - 5.7 รูปตัดถนนคอนกรีต
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสีปดักดิ์ หมะเด ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวริกา พานะ กรรมการ
 - 6.3 นางสาวกนกวรรณ กอลาบันหลง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสมานมิตร 1 สุดซอยหน้าท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ออกแบบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	20,015.58	1.3574	27,169.14	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	60,960.48	1.3574	82,747.75	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	3,013.89	1.3574	4,091.05	- ภาษี 7%
4	รวมงานท่อลอดถนน คสล.	-	1.3574	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	งานตอกเสาเข็มไม้กำแพงกันดิน	56,310.40	1.3574	76,435.73	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนชุก 1
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			190,443.67	

คิดราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

190,400.00

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจารึก พุนเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอับรอเฮม อุพัมมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เละกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสมานมิตร 1 สุดซอยหน้าท่าเรือ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร

พร้อมรองพื้นทางหินผุและก่อสร้างกำแพงกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถมป่าถมต้นไม้	-	ม ²	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	168.00	ม ²	10.56	1,774.08	1,774.08	-ค่างานต้นทุน
	- งานรองพื้นทางหินผุกว้าง 3.00 ยาว 50.00 ม.หนา 0.50 ม.	75.00	ม ³	243.22	18,241.50	18,241.50	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกรีง)	-	ม ³	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					20,015.58	
2	งานผิวจราจร						
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 ซม.	8.40	ม ³	690.00	5,796.00	5,796.00	-ค่างานต้นทุน
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	168.00	ม ²	328.36	55,164.48	55,164.48	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					60,960.48	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)/เมตร	33.00	ม.	91.33	3,013.89	3,013.89	-ค่างานต้นทุน
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)/เมตร	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRUCTION JOINT/เมตร	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					3,013.89	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจารึก พุนเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่งรองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสมานมิตร 1 สุดซอยหน้าท่าเรือ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร

พร้อมรองพื้นทางหินผุและก่อสร้างกำแพงกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภотаแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภотаแพ จังหวัดสตูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานก่อสร้างกำแพงกันดิน						
	- ท่อซีเมนต์ Ø 0.80 สูง 0.50 ม.	126.00	ท่อน	247.00	31,122.00	31,122.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานรองพื้นหินผุภายในท่อ	31.50	ม ³	124.15	3,910.72	3,910.72	-ค่างานต้นทุน
	- เสาค้ำขนาด 4" สูง 2.00 ม.	40.00	ท่อน	390.00	15,600.00	15,600.00	-ค่างานต้นทุน
	- เทคอนกรีตปิดท่อหนา 0.05 ม.	1.05	ม ³	1,915.89	2,011.68	2,011.68	
	- แผ่นพื้นอัดแรงชนิดแผ่นกระดานขนาด 0.35 x 4.00 ม.	6.00	แผ่น	611.00	3,666.00	3,666.00	
	รวมงานก่อสร้างกำแพงกันดิน					56,310.40	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจารึก พุนเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิบรอเฮม อูฟัมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่งรองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล