

ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหนูน 8 หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....166,900.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....เป็นงานก่อสร้างทาง.. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 78.50 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านข้างหินผุ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....4 กุมภาพันธ์ 2559.....
เป็นเงิน 166,900.- (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 ปร.6
 - 5.4 แผนที่ตั้งเขป
 - 5.5 รายการประกอบแบบ
 - 5.6 ผังบริเวณ
 - 5.7 แปลนพื้นถนน ค.ส.ล/ รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - 5.8 ข้อกำหนดวัสดุก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวริกา พานะ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางแรมใจ เขียดแก้ว กรรมการ
 - 6.3 นางสาวบุญยกร จิราภัสร์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าหนูน 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานผิวทาง	161,510.00	
2	งานคันทาง	5,442.88	
	รวมเป็นเงิน	166,952.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	166,900.00	
(	หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน	)	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- 4 ก.พ. 2559

วันที่.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

- 4 ก.พ. 2559

วันที่.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุญยก จิราภัสร์)

นิติกร

- 4 ก.พ. 2559

วันที่.....

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าหนูน 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ออกแบบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานคันทาง	4,009.79	1.3574	5,442.88	Factor F
2	รวมงานผิวจราจร	113,325.11	1.3574	153,827.50	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	รวมงานรอยต่อ/งานเสริม	5,659.72	1.3574	7,682.50	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนซุก 1
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			166,952.88	
คิดราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				166,900.00	

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนธันวาคม 2558)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจารึก พุนเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น

ราคากลางจึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิบรอเฮม อุพัตมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เละกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุญยกร จิราภัสร์)

นิติกร

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าหนูน 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 78.50 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านข้างหินผุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานฉาบปาดคันไม้	-	ม ²	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	314.00	ม ²	10.46	3,284.44	3,284.44	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินปรับระดับเสริมผิวทางเดิม(ลูกวิ่ง)	-	ม ³	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- งานไหล่ทาง(ลูกวิ่ง)	5.88	ม ³	123.36	725.35	725.35	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง					4,009.79	
2	งานผิวจราจร						
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	15.70	ม ³	688.56	10,810.39	10,810.39	-ค่างานต้นทุน
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	314.00	ม ²	326.48	102,514.72	102,514.72	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร					113,325.11	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- รอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)/เมตร	56.00	ม.	89.49	5,011.44	5,011.44	-ค่างานต้นทุน
	- รอยต่อเหี่ยวขยายตามขวาง (Expansion Joint)/เมตร	4.00	ม.	162.07	648.28	648.28	-ค่างานต้นทุน
	- CONTRUCTION JOINT/เมตร	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					5,659.72	
4	งานท่อลอดคกม คสล.						
	- ขนาด Dia. 0.40 ม. (มอก)	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม. (มอก)	-	ม.	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)	-	จุด	-	-	-	-ค่างานต้นทุน
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)						
	รวมงานท่อลอดคกม คสล.					-	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจารึก พูนเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่งรองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ