

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านควนพัฒนา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๒๑๓,๓๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคารโดยใช้เครื่องจักร

ก่อสร้างหอถังสูง ๘.๒๐ เมตร ขนาดถัง ๓,๐๐๐ ลิตร

๔. ราคากลางคำนวณ คำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๑๓,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ แผนที่ตั้งเขป

๕.๔ ผังบริเวณ

๕.๕ รูปด้านหน้า,รูปด้านข้าง

๕.๖ รูปตัดขยายหอถัง

๕.๗ แปลนขยายฐานราก

๕.๘ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิบรอเฮม อุพัมมา	ประธานกรรมการ
-------------------------	---------------

๖.๒ นางสาวกนกวรรณ กอลาบันหลง	กรรมการ
------------------------------	---------

๖.๓ นายจารึก พุนเอียด	กรรมการ
-----------------------	---------

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 (ซอยพร้อมพัฒนา 9) ตำบลท่าเรือ อำเภอกาบัง จังหวัดสตูล
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง 8.20 ม.ขนาดถึง 3,000 ลิตร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	163,211.58	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F = 1.2726	207,703.06	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	งานมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A (45)	2,622.00	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	213,325.06	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	213,300.00	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวกนกวรรณ กอลาบันหลง)

นักพัฒนาชุมชน
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายจารึก พุนเอียด)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายวุฒิมาศ แซ่ชะอาหลี) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ
 (นางสาวริกา พานะ) หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายบัณฑิต เลชะกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายประเสริฐ คำท่าคลอง) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/4

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง 8.20 ม.ขนาดถึง 3,000 ลิตร

สถานที่ หมู่ที่ 5 (ซอยพร้อมพัฒนา 9) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้ประมาณการ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	12.96	เหมา	-	-	29.50	382.32	382.32	
1.2	งานดินชุดฐานราก	5.62	ลบ.ม	-	-	125.00	702.50	702.50	
1.3	งานทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม	622.12	373.27	99.00	59.40	432.67	
1.4	งานคอนกรีต 180 Ksc.	0.58	ลบ.ม.	1,915.89	1,111.21	398.00	230.84	1,342.05	
1.5	งานคอนกรีต 240 Ksc.	4.19	ลบ.ม	1,962.62	8,223.37	498.00	2,086.62	10,309.99	
1.6	งานไม้แบบ	10.08	ตร.ม.	560.75	5,652.36	133.00	1,340.64	6,993.00	
1.7	ไม้คร่าวดีไม้แฉง	3.02	ลบ.ฟ.	560.75	1,693.46	-	-	1,693.46	
1.8	ตะปูงานไม้	2.52	กก.	39.95	100.67	-	-	100.67	
1.9	เหล็ก RB Ø 12 mm.	32.00	เส้น	192.42	6,157.44	-	-	6,157.44	
1.10	เหล็ก RB Ø 6 mm.	24.00	เส้น	55.04	1,320.96	-	-	1,320.96	
1.11	ค่าแรงงานเหล็กเส้น	337.44	กก.	-	-	3.40	1,147.29	1,147.29	
1.12	น็อต-สกรู Ø 3/4" mm ยาว 0.50 m.	16.00	ชุด	50.00	800.00	-	-	800.00	
1.13	Plat 0.25 x 0.25 x 15 mm.	4.00	ชุด	257.58	1,030.32	-	-	1,030.32	
1.14	Plat 0.075 x 0.15 x 9 mm.	16.00	ชุด	27.82	445.12	-	-	445.12	
							ยอดยกมา	32,857.79	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

(นายบัณฑิต เลขาเขต)

(นายประเสริฐ ต้าพักลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง 8.20 ม.ขนาดถึง 3,000 ลิตร

สถานที่ หมู่ที่ 5 (ซอยพร้อมพัฒนา 9) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้ประมาณการ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
2	งานโครงสร้างท่อถึงกับน้ำ								
2.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 3 นิ้ว (76.2 มม.)	9.00	ท่อน	912.00	8,208.00	-	-	8,208.00	
2.2	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 2 นิ้ว (50.8 มม.)	20.00	ท่อน	1,042.00	20,840.00	-	-	20,840.00	
2.3	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/2 นิ้ว (38.100 มม.)	2.00	ท่อน	528.04	1,056.08	-	-	1,056.08	
2.4	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/4 นิ้ว (31.750 มม.)	20.00	ท่อน	489.72	9,794.40	-	-	9,794.40	
2.5	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 2 1/2 นิ้ว (63.50 มม.)	6.00	ท่อน	1,255.00	7,530.00	-	-	7,530.00	
2.6	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 2 1/4 นิ้ว (57.15 มม.)	1.00	ท่อน	900.00	900.00	-	-	900.00	
2.7	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 3/4 นิ้ว (19.05 มม.)	2.00	ท่อน	302.81	605.62	-	-	605.62	
2.8	เหล็กฉาก L- 50x50x6 มม.	2.00	ท่อน	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
2.9	ค่าแรงงานเหล็กเคลือบสี	1,759.40	กก.	-	-	10.00	17,594.00	17,594.00	
2.10	งานทาสีกันสนิม	195.07	ตร.ม.	25.00	4,876.75	35.00	6,827.45	11,704.20	
2.11	งานทาสีน้ำมัน	195.07	ตร.ม.	35.00	6,827.45	38.00	7,412.66	14,240.11	
2.12	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" x 4.30 m.	573.60	นิ้ว	20.00	11,472.00	-	-	11,472.00	
2.13	ค่าแรงงานติดตั้งไม้พื้น	15.48	ตร.ม.	-	-	149.00	2,306.52	2,306.52	
2.14	ถังเก็บน้ำพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาดความจุ 3,000 ลิตร	1.00	ถัง	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.15	วาล์วลูกกลอยถึงกับน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	-	-	400.00	
							ยอดยกมา	120,050.93	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง 8.20 ม.ขนาดถึง 3,000 ลิตร

สถานที่ หมู่ที่ 5 (ซอยพร้อมพัฒนา 9) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้ประมาณการ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
3	งานไฟฟ้า								
3.1	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 25 mm.	70.00	ม.	17.00	1,190.00	23.00	1,610.00	2,800.00	
3.2	สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2 x 1.5 mm.	18.00	ม.	25.00	450.00	10.00	180.00	630.00	
3.3	เหล็กช่อง 2 ช่อง	2.00	ชุด	70.00	140.00	-	-	140.00	
3.4	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 ม.+ข้อต่อ	5.00	ท่อน	35.00	175.00	-	-	175.00	
3.5	สวิตช์ลูกลอย	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
3.6	ตู้ควบคุมปั๊มซัมเมอร์สอัตโนมัติพร้อมแผงกั้นน้ำ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	งานระบบประปา								
4.1	งอ 90 องศา 1 1/2"	1.00	ชุด	19.94	19.94	-	-	19.94	
4.2	ข้อลด 2"-1 1/2" (PVC.)	1.00	ชุด	38.32	38.32	-	-	38.32	
4.3	ท่อพีวีซีท่อประปาขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 2"	14.00	ท่อน	237.39	3,323.46	25.00	350.00	3,673.46	
4.4	ข้อต่อตรง Ø 2"	6.00	ชุด	20.87	125.22	-	-	125.22	
4.5	ข้องอ 90 องศา Ø 2"	4.00	ชุด	27.73	110.92	-	-	110.92	
4.6	ยูนิยประปา 2"	1.00	ชุด	50.00	50.00	-	-	50.00	
4.7	เขดลาลัว Ø 2"	1.00	ชุด	50.00	50.00	240.00	240.00	290.00	
							ยอดยกมา	10,302.86	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

(นายบัณฑิต เลขกุล)

(นายประเสริฐ คำทักลอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

ผู้ประมาณการ นายวุฒิมาศ แซ่ฮ้อหลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

[illegible]