

ราคากลางโครงสร้าง..เรื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสมามมิตร 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคามือ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคา
1.ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 605.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า				2,420.00	ตร.ม.			
1	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ	ตร.ม.	2,420.00	13.76	33,299.20	1.3822	19.01	46,026.15
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	121.00	987.79	119,522.59	1.3822	1,365.32	165,204.12
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,420.00	347.36	840,611.20	1.3822	480.12	1,161,892.80
4	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	60.00	221.37	13,282.20	1.3822	305.97	18,358.65
5	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	532.00	93.18	49,571.76	1.3822	128.79	68,518.08
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	60.00	106.49	6,389.40	1.3822	147.19	8,831.42
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่ออน	9.00	1,691.27	15,221.43	1.3822	2,337.67	21,039.06
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่ออน	24.00	1,177.75	28,266.00	1.3822	1,627.88	39,069.26
9	งานวางป่าชุดขอขนาดกลาง	ตร.ม.	262.50	3.48	913.50	1.3822	4.81	1,262.63
10	งานชุดบริเวณคันโยน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	122.50	33.25	4,073.12	1.3822	45.95	5,629.86
11	งานกำแพงกันดินขั้นที่หนึ่ง หินใหญ่ คละ ขนาด	ตร.ม.	180.00	1,294.33	232,979.40	1.3822	1,789.02	322,024.12
* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)				รวม	1,344,129.80			1,857,856.15

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิวิชฌ อนุพนา)

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง รองปลัด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

คิสราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเพียง

ราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

1,344,129.80
1.3822
1,857,856.15
1,857,800.00