

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....226,600.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....(ตามแบบแปลน อบต.ท่าเรือ กำหนด)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่....15 มิถุนายน 2559.....

เป็นเงิน 226,700.- (เงินสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5.3 ปร.6

5.4 แผนที่ตั้งเขป

5.5 แปลนพื้น

5.6 แบบขยายประตูทางเข้าห้องครัว/ประตูทางเข้า/แบบขยายประตูทางเข้า

5.7 แปลนพื้นการติดตั้งเสา/รูปตัดการติดตั้งเสา

5.8 แปลนพื้นรั้วด้านหน้า/รูปด้านรั้วด้านหน้า

5.9 บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบัณฑิต เลชะกุล ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวริกา พานะ กรรมการ

6.3 นางวิไลวัล จิตกาหลง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	226,707.54	
	รวมเป็นเงิน	226,707.54	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	226,700.00	
	(สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ ๑ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัณฑิต เละกุล)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวิไลวัล จิตกาหลง)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอนาทม จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	178,397.50	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F =	1.2708	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	226,707.54	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	226,700.00	

ราคาค่าก่อสร้าง (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนพฤษภาคม 2559)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายบัณฑิต เลชะกุล) 15 มิ.ย. 2559

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวริกา พานะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวริกา พานะ) 15 มิ.ย. 2559

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวิไลวัล จิตกาหลง) 15 มิ.ย. 2559

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายบัณฑิต เลชะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ผู้ประมาณการ นายจาร์ก พุนเียต ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปูกระเบื้องกันสั่นพื้นภายนอก ขนาด 16"x16"								
1.1	กระเบื้องกันสั่นพื้นภายนอก ขนาด 16"x16"	161.50	ตร.ม.	-	-	158.00	25,517.00	25,517.00	
	- กระเบื้องเคลือบสี 16"x16"(6+1 แผ่น)	188.00	กล่อง	175.00	32,900.00	-	-	32,900.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) 21.51 กก./ตร.ม.	70.00	ถุง	138.94	9,725.80	-	-	9,725.80	
	- ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม./ตร.ม.	17.76	ลบ.ม.	592.83	10,528.66	-	-	10,528.66	
1.2	ปูนซีเมนต์ยาแนว	17.00	ถุง	30.00	510.00	-	-	510.00	
1.3	งานติดตั้งจุกบันได PVC.	22.00	เส้น	138.00	3,036.00	120.00	2,640.00	5,676.00	
2	งานติดตั้งประตูตาข่ายถักตา 2 "								
2.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-S Ø 2"	15.00	ท่อน	700.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2.2	ลวดตาข่ายถักเบอร์ 10 ตา 2"	26.00	ตร.ม.	100.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
2.3	ค่าแรงงานเหล็ก , ลวดเชื่อม , ใบตัด	400.20	กก.	-	-	12.00	4,802.40	4,802.40	
2.4	แผ่นเหล็กขนาด 0.10 x 0.10 ม.หนา 6 มม.	8.00	ชุด	110.00	880.00	-	-	880.00	
2.5	ทุกเหล็ก Ø 1/2"	16.00	ชุด	10.00	160.00	-	-	160.00	
2.6	บุ้ทเหล็ก Ø 1"	12.00	ชุด	19.00	228.00	-	-	228.00	

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจารึก พูนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	สลักแกนชัย - ขวา ล็อคประตู	2.00	ชุด	40.00	80.00	-	-	80.00	
2.8	ล้อยาง Ø 3" ชนิดหมุน 360 °	4.00	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
2.9	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 คอนกรีต SLOPE ทางเข้าคอนกรีต 240 ksc.	0.20	ลบ.ม.	-	-	436.00	87.20	87.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก.)	2.00	ถุง	150.15	300.30	-	-	300.30	
	- หินทรายบ (0.57 ลบ.ม.)	0.11	ลบ.ม.	592.83	65.21	-	-	65.21	
	- หินเบอร์ 1-2 (1.09 ลบ.ม.)	0.21	ลบ.ม.	654.21	137.38	-	-	137.38	
3	งานก่อสร้างประตูทางเข้า				-		-		
3.1	งานดินชุด	0.68	ลบ.ม.	-	-	99.00	67.32	67.32	
3.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.03	ลบ.ม.	592.83	17.78	91.00	2.73	20.51	
3.3	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	-	-	398.00	11.94	11.94	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (260 กก.)	1.00	ถุง	150.15	150.15	-	-	150.15	
	- ทรายหยาบ (0.62 ลบ.ม.)	0.01	ลบ.ม.	592.83	5.92	-	-	5.92	
	- หินเบอร์ 1-2 (1.03 ลบ.ม.)	0.03	ลบ.ม.	654.21	19.62	-	-	19.62	

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ประมาณการ

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจารึก พูนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	0.19	ลบ.ม.	-	-	436.00	82.84	82.84	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก.)	2.00	ถุง	150.15	300.30	-	-	300.30	
	- ทราयหยาบ (0.57 ลบ.ม.)	0.10	ลบ.ม.	592.83	59.28	-	-	59.28	
	- หินเบอร์ 1-2 (1.09 ลบ.ม.)	0.20	ลบ.ม.	654.21	130.84	-	-	130.84	
3.5	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	1.92	ตร.ม.	-	-	133.00	255.36	255.36	
3.6	ไม้แบบ 80%	1.53	ตร.ม.	560.75	857.94	-	-	857.94	
3.7	ไม้ครายี่ไม้แบบ	0.57	ลบ.ฟ.	514.02	292.99	-	-	292.99	
3.8	ตะปู	0.48	กก.	37.38	17.94	-	-	17.94	
3.9	เหล็ก RB 9 มม. SR 24	2.00	เส้น	125.41	250.82	20.45	40.90	291.72	
3.10	เหล็ก RB 6 มม. SR 24	1.00	เส้น	54.22	54.22	9.10	9.10	63.32	
3.11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-S Ø 2"	9.00	ท่อน	700.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
3.12	ลวดตาข่ายล็กเบอร์ 10 ตา 2"	6.50	ตร.ม.	100.00	650.00	-	-	650.00	
3.12	ค่าแรงงานเหล็ก , ลวดเชื่อม , ใบตัด	215.55	กก.	-	-	12.00	2,586.60	2,586.60	
3.14	ล้อยาง Ø 3" ชนิดหมุน 360 °	4.00	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
3.15	สลักแขนซ้าย - ขวา ล็อคประตู	4.00	ชุด	40.00	160.00	-	-	160.00	

รายการเลขที่

สำนักงานก่อสร้าง 5 บ้านควนพัฒนา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ร่วมรายการ นายจรัล พนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.16	บุ้ทเหล็ก Ø 1"	12.00	ชุด	19.00	228.00	-	-	228.00	
4	งานก่อสร้างรั้วตาข่าย				-				
4.1	งานดินชุด	7.54	ลบ.ม.	-	-	99.00	746.46	746.46	
4.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.41	ลบ.ม.	592.83	243.06	91.00	37.31	280.37	
4.3	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	0.41	ลบ.ม.	-	-	398.00	163.18	163.18	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (260 กก.)	3.00	ถุง	150.15	450.45	-	-	450.45	
	- ทรายหยาบ (0.62 ลบ.ม.)	0.25	ลบ.ม.	592.83	148.20	-	-	148.20	
	- หินเบอร์ 1-2 (1.03 ลบ.ม.)	0.42	ลบ.ม.	654.21	274.76	-	-	274.76	
4.4	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	2.10	ลบ.ม.	-	-	436.00	915.60	915.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก.)	15.00	ถุง	150.15	2,252.25	-	-	2,252.25	
	- ทรายหยาบ (0.57 ลบ.ม.)	1.19	ลบ.ม.	592.83	705.46	-	-	705.46	
	- หินเบอร์ 1-2 (1.09 ลบ.ม.)	2.28	ลบ.ม.	654.21	1,491.59	-	-	1,491.59	
4.5	ค่าแรงติดตั้งแบบ	20.40	ตร.ม.	-	-	133.00	2,713.20	2,713.20	
4.6	ไม้แบบ 80%	16.32	ตร.ม.	560.75	9,151.44	-	-	9,151.44	
4.7	ไม้คร่าวี่ตีไม้แบบ	4.89	ลบ.ฟ.	514.02	2,513.55	-	-	2,513.55	

