

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านวังปริง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
3. วงเงินงบประมาณ (เงินสะสม 2562) ...1,479,200.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 608.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.ท่าเรือ กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...11 มกราคม 2562...
เป็นเงิน 1,473,400.-บาท (-เงินหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีประมาณการราคากลางงานทาง
 - 6.2 แผนที่สังเขป
 - 6.3 ผังบริเวณ
 - 6.4 แปลนพื้นถนน คสล. /รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - 6.5 แปลนพื้นงานวางท่อ (จุดที่ 2) /แปลนพื้นงานดาด (จุดที่ 2)
 - 6.6 รูปตัด ท่อ คสล.
 - 6.7 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวริกา พานะ	ประธานกรรมการ
7.2 นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี	กรรมการ
7.3 นายจารึก พูนเอียด	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านวังบึง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านวังบึง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท.)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา
1.ถนนคอนกรีต	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 608.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตร.ม.	2,432.00	7.00	ตร.ม.			
2.ถนนทางเข้าโรงเรียน	กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.50-7.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตร.ม.	7.00		ตร.ม.			
1	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วทับหินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	2,439.00	14.51	35,389.89	1.3822	20.05	48,915.90
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	121.95	989.82	120,708.54	1.3822	1,368.12	166,843.34
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,439.00	345.32	842,235.48	1.3822	477.30	1,164,137.88
4	รอยต่อเอนขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	48.00	205.75	9,876.00	1.3822	284.38	13,650.60
5	รอยต่อเอนหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	428.00	77.69	33,251.32	1.3822	107.38	45,959.97
6	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	68.40	111.07	7,597.18	1.3822	153.52	10,500.82
7	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 ม.	ฟ่อน	6.00	1,213.78	7,282.68	1.3822	1,677.68	10,066.12
8	งานติดตั้งกระจกโค้ง	ชุด	2.00	6,700.00	13,400.00	1.0000	6,700.00	13,400.00
* ใช้ราคาวีสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือน ธันวาคม 2561)					รวม	1,069,741.09		1,473,474.63

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางที่เสนอและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ).....กรรมการ	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,069,741.09
(นางสาวริกา พานะ)	(นายสุจิต ทุบเอียด)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ	(ลงชื่อ).....อนุมัติ	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,473,474.63
(นางสาวริกา พานะ)	(นายบาสศ ยาทะจันทร์)	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเพียง	1,473,474.63
	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	1,473,474.63

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง