

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ขอยสมานมิตร ๔)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๓๐๗,๗๐๐-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างถนนโดยใช้เครื่องจักร

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ จำนวน ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๐๗,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ แผนที่สังเขป

๕.๔ รูปตัด

๕.๕ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสืบศักดิ์ หมะเด

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอิบรอเฮม อุพัมมา

กรรมการ

๖.๓ นายจารึก พูนเอียด

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประเภทงาน ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete

วันที่ 14 ต.ค. 2557

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รหัส 0 ชื่อสายทาง ขอยสมานมิตร 4

สถานที่ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ระยะทางตลอดสาย 0+090 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกritz กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง ลูกritz กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete 0+090 กม.

ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง FALSE เมตร

จาก กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+090

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	224,475.75	1.3574	304,703.38	Factor F
	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			307,703.38	พื้นที่ฝนตก 1
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			307,700.00	
	(สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(.....นายวุฒิมาศ แะะอาหลี....)

(...นายสืบศักดิ์ หะมะเด....)

นายช่างโยธา

หัวหน้าส่วนการศึกษา

(ลงชื่อ) ตรวจแบบ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(.....นางสาวริกา พานะ....)

(...นายอิบรอเฮม อุพัมมา....)

นายช่างโยธา

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

นายบัณฑิต เลขะกุล

(.....นายจารึก พูนเอียด....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) อนุมัติ

นายประเสริฐ คำท่าคลอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบก่อสร้างชุดนี้ปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.4 ขูดรีด (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 ขูดรีด (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	450	ตร.ม.	-	9.00	9.00	4,050.00	-
	1.6 ขูดรีด (Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 เปลี่ยนปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 38 กม.)	90	ลบ.ม.	621.60	91.84	713.44	64,209.60	(หนา 0.2 ม.)
	1.9 ลูกรีบบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	450	ตร.ม.	27.097	7.25	34.347	15,456.15	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid	450	ตร.ม.	286.54	13.96	300.50	135,225.00	(หนา 5 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙		ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- AC Surface Edge (ปูบน Tack Coat) + Wid ๙		ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatement + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatement	-	ตร.ม.	-	-	-	-	

ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ระยะทาง 0+090 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	งานเครื่องหมายจราจร						-	
	4.1 งานติดตั้ง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก			-	-	
	- หลักเขตทาง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด			-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	22.5	ตร.ม.			246.00	5,535.00	
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.			-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.			-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมอุปกรณ์	-	ม.			-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง			-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง			-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง			-	-	
	- เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด			-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง			-	-	ขนาด 30 ซม.
	4.2 งานปรับปรุง							
	- หลัคนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	

ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ระยะทาง 0+090 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55+ ต1-ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55 + ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น55+ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายโครงการ	1	ชุด	LS.	-	3,000.00	3,000.00	
	- ป้ายจราจรแบบ น3 - น.55+ต.78	-	ชุด	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ							
	5.1 งานท่อลอดคกม ค.ส.ล.							
	5.1.1 ขนาด ϕ 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.1.2 ขนาด ϕ 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
6	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)						-	
	6.1 ขนาด 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	

รหัส 0

ขอยสมานมิตร 4

ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ระยะทาง 0+090 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	6.2 ขนาด 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	6.3 ขนาด 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	-	จุด	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						224,475.75	