

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยป่าหนูน ๑)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๓๙๒,๖๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างถนนโดยใช้เครื่องจักร

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไล่หล่ตามสภาพ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม.

๔. ราคากลางคำนวณ คำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๙๒,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓ แผนที่สังเขป

๕.๔ ผังบริเวณ

๕.๕ แปลนพื้นถนน

๕.๕ รูปตัด

๕.๖ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิบรอเฮม อุพัมมา	ประธานกรรมการ
-------------------------	---------------

๖.๒ นายซารีฟ หยีราหม	กรรมการ
----------------------	---------

๖.๓ นายจารีก พุนเอียด	กรรมการ
-----------------------	---------

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยป่าหนุ 1)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ซอยป่าหนุ 1 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาทม จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	287,036.37	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ค่า Factor F = 1.3574	389,623.17	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	392,623.17	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อปี
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	392,600.00	
	ตัวอักษร (เงินสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายซารีฟ หยีราเหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารึก พูลเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร.หนา 0.15 เมตร ใหญ่ทางตามสภาพ
ปริมาณงาน ตามแบบของส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ซอยป่าหนูน 1 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ส่วนโยธาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ 2557

ผู้ประมาณการ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เกรดปรับกลีบบดอัดชั้นทางเดิม	600	ตร.ม.	-	-	7.22	4,332.00	4,332.00	
2	ทรายรองพื้น	37	ลบ.ม.	411.06	15,209.22	99.00	3,663.00	18,872.22	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	90.00	ลบ.ม.	1,962.62	176,635.80	306.00	27,540.00	204,175.80	
	งานเหล็ก								
4	เหล็ก Wire Mash ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	600	ตร.ม.	24.30	14,580.00	5.00	3,000.00	17,580.00	
5	เหล็กRB 15 มม. SR. 24 ยาวเส้นละ10 เมตร มอก.	18	เส้น	309.10	5,563.80	47.00	846.00	6,409.80	
	ไม้แบบ								
6	ไม้แบบ + ไม้คร่า 80_%	49.00	ตร.ม.	560.75	27,476.75	133.00	6,517.00	33,993.75	
7	ยางมอดดอยหยอดร่อง	22	ลิตร	18.00	396.00	-	-	396.00	
								285,759.57	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร.หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

ปริมาณงาน ตามแบบของส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ซอยป่าหนูน 1 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ส่วนโยธาท้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ 2557

ผู้ประมาณการ นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							285,759.57	
8	ค่าแรงขุดยางมอดอย/เมตร	112	เมตร	-	-	11.40	1,276.80	1,276.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							287,036.37	
	ค่า FACTOR F 1.3574							389,623.17	
9	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน							392,623.17	
	คิดเพียง							392,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ