

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุตรสมาน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
๓. วงเงินงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘) ...๖๙๕,๓๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างงานทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่อบต.ท่าเรือ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2568
เป็นเงิน ๖๙๕,๒๑๓.๖๐.-บาท (-เงินหักแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับดินลูกรัง ๑๐ ซม.	(๑,๐๐๐ ตร.ม.)
๖.๒ งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	(๕๐ ลบ.ม.)
๖.๓ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	(๑,๐๐๐ ตร.ม.)
๖.๔ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	(๒๐ เมตร)
๖.๕ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	(๑๗๒ เมตร)
๖.๖ ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ ม.	(๑๙ ท่อน)
๖.๗ งานไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๓๐ ม.	(๒๒.๕๐ ลบ.ม.)
๖.๘ ป้าย บ ๓๓	(๑ ป้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวริกา พานะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวุฒิมาศ แซ่ฮ้อหลี	กรรมการ
๗.๓ นายอับดุลรอคกี หงษ์หัน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบุตรสมาน หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	กว้าง	เมตร	ยาว	250 เมตร	หนา 0.15 เมตร	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา
1.ถนนคอนกรีต										1,000.00 ตร.ม.			
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง 10 ซม.						ตร.ม.	1,000.00	11.67	11,670.00	1.3848	16.16	16,160.61
2	งานพรางรองใต้ผิวทางคอนกรีต						ลบ.ม.	50.00	722.74	36,137.00	1.3848	1,000.85	50,042.51
3	งานผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.						ตร.ม.	1,000.00	393.49	393,490.00	1.3848	544.90	544,904.95
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)						ม.	20.00	218.60	4,372.00	1.3848	302.71	6,054.34
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)						ม.	172.00	109.29	18,797.88	1.3848	151.34	26,031.30
6	ท่อ คสล. มอกขึ้น 3 ศก.0.60 ม.						ท่อน	19.00	1,226.51	23,303.69	1.3848	1,698.47	32,270.95
7	ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.30 ม.						ลบ.ม.	22.50	654.21	14,719.72	1.3848	905.95	20,383.87
8	ป้าย บ33						ป้าย	1.00	2,430.00	2,430.00	1.3848	3,365.06	3,365.06
* ใช้ราคาวัดก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสุพรรณ (ประจำเดือน กรกฎาคม 2568)										504,920.29			699,213.60
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง													504,920.29
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง													1.3848
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ													699,213.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอับดุลรอศักดิ์ หลงทัน)

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่งรองนายก อบ.ท.ทำเรือ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ