

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ

คสล. อบต.ท่าเรือ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....560,600.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....เป็นงานก่อสร้างอาคาร.. (ตามแบบแปลน อบต.ท่าเรือกำหนด)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่....17 กุมภาพันธ์ 2559.....

เป็นเงิน 560,600.- (เงินห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5.3 ปร.6

5.4 แผนที่ตั้งเขป

5.5 รายการประกอบแบบ

5.6 ผังบริเวณ

5.7 แปลนโครงหลังคา/ แปลนหลังคา

5.8 รูปด้าน/รูปตัด

5.9 แปลนพื้น/ รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/รูปตัดลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.0 ข้อกำหนดวัสดุก่อสร้าง

6.1 รูปตัดรางระบายน้ำ คสล.

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายบัณฑิต เลขะกุล ประธานกรรมการ

6.2 นายชาวีฟ หยีราหม กรรมการ

6.3 นายจารึก พูนเอียด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ ..ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. อบต.ท่าเรือ..

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภотаแพ จังหวัดสตูล.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ	290,888.77	
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.	194,018.94	
3	งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	75,771.69	
	รวมเป็นเงิน	560,679.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	560,600.00	
	(ห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายบัณฑิต เลชะกุล.....)

วันที่..... 17 ก.พ. 2559

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายซารีฟ หยีราหม.....)

วันที่..... 17 ก.พ. 2559

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายจารึก พุนเอียด.....)

วันที่..... 17 ก.พ. 2559

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. อบต.ท่าเรือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	440,577.87	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ค่า Factor F =	1.2726	เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	560,679.40	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	560,600.00	
ตัวอักษร (	ห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือนมกราคม 2559)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ปลัด อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายจารึก พุนเอียด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาธิฟ หยีราหม)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

นายช่างโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจารึก พุนเอียด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายอิบรอเฮม อุพัมมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ดำท่าคลอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการเลขที่

แบบเลขที่

อปท.ท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คลส. อบต.ท่าเรือ
ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ •
ผู้ประมาณการ นายจาริก พูนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ									
งานฐานราก									
1.1	งานดินซุด	18.36	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,295.00	2,295.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	609.66	243.86	91.00	36.40	280.26	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,869.16	747.66	398.00	159.20	906.86	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.68	ลบ.ม.	1,915.89	5,134.58	391.00	1,047.88	6,182.46	
1.5	เหล็ก DB 12 มม. SD. 30 ยาวเส้นละ10 เมตร มอก.	9.00	เส้น	144.19	1,297.71	29.30	263.70	1,561.41	
1.6	เหล็กRB 6 มม. SR. 24 ยาวเส้นละ10 เมตร มอก.	8.00	เส้น	41.37	330.96	9.10	72.80	403.76	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	2.93	กก.	43.61	127.77	-	-	127.77	
1.8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	15.24	ตร.ม.	-	-	133.00	2,026.92	2,026.92	
1.9	ไม้แบบ 80%	12.19	ตร.ม.	581.50	7,088.48	-	-	7,088.48	
1.10	ไม้คร่ายัดไม้แบบ	4.57	ลบ.ฟ.	514.02	2,349.07	-	-	2,349.07	
1.11	ตะปู	3.81	กก.	37.38	142.41	-	-	142.41	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายจาริก พูนเอียด) ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายอิบรอฮิม อุห์มา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายบัณฑิต เลขะกุล) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายประเสริฐ ต้าพ่าคลอง) รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายบาเสด ยัพพะจันทร์) นายก อบต.ท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. อบต.ท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจาริก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสาเหล็กและหลังคา								
1.12 /	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 3" (คาดน้ำเงิน)(นน.40.02 กก.)	12.00	ท่อน	1,180.00	14,160.00	-	-	14,160.00	
1.13 /	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2" (คาดเหลือง)(นน.25.5 กก.)	34.00	ท่อน	555.00	18,870.00	-	-	18,870.00	
1.14 /	ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1" (คาดเหลือง)(นน.12.9 กก.)	22.00	ท่อน	295.00	6,490.00	-	-	6,490.00	
1.15 /	แปเหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.(นน.36.5 กก.)	24.00	ท่อน	915.89	21,981.36	-	-	21,981.36	
1.16 /	ค่าแรงงานเหล็ก	2,507.04	กก.	-	-	12.00	30,084.48	30,084.48	
1.17 /	ทาสีกันสนิมเหล็ก (งานท่อเหล็ก)	136.80	ตร.ม.	17.00	2,325.60	35.00	4,788.00	7,113.60	
1.18 /	ทาสีน้ำมันเหล็ก (งานท่อเหล็ก)	136.80	ตร.ม.	23.00	3,146.40	38.00	5,198.40	8,344.80	
1.19 /	หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.(รวมชั้นเคลือบ)	125.65	ตร.ม.	129.33	16,250.31	80.00	10,052.00	26,302.31	
1.20 /	หลังคา METAL SHEET ชนิดขาวใส	14.35	ตร.ม.	440.00	6,314.00	80.00	1,148.00	7,462.00	
1.21 /	สกรูยึดหลังคา	2.00	ถุง	170.00	340.00	-	-	340.00	
1.22 /	ขนวนกันความร้อน 5 มม.	125.65	ตร.ม.	80.00	10,052.00	-	-	10,052.00	
1.23 /	ครอบข้าง METAL SHEET	20.00	ม.	58.00	1,160.00	50.00	1,000.00	2,160.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายจาริก พุนเอียด) ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ (นายวิมาศ แซ่อาหลี) ตำแหน่ง นายช่างโยธารักษาวิชาการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายประเสริฐ คำทำคลอง) รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายบาเลศ ยาพระจันทร์) นายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายอิบรอฮิม อูฟิมมา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายบาเลศ ยาพระจันทร์) นายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายบัณฑิต เลขะกุล) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คลส. อบต.ท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจาริก พูนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งรางน้ำ								
1.24	เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.	55.00	ท่อน	109.97	6,048.35	-	-	6,048.35	
	ค่าแรงงานเหล็ก	287.10	กก.	-	-	10.00	2,871.00	2,871.00	
1.25	เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 2 มม.ตัดเชื่อมเข้ารูป	38.40	ตร.ม.	309.03	11,866.75	-	-	11,866.75	
	ค่าแรงงานเหล็ก นน.47.00กก. ต่อแผ่น	626.66	กก.	-	-	10.00	6,266.60	6,266.60	
1.26	ทาสีกันเหล็ก (งานรางน้ำ)	153.60	ตร.ม.	16.00	2,457.60	-	-	2,457.60	
27	ทาสีน้ำมันเหล็ก (งานรางน้ำ)	153.60	ตร.ม.	23.00	3,532.80	-	-	3,532.80	
1.28	ผนังภายนอก METAL SHEET	38.40	ตร.ม.	129.33	4,966.27	-	-	4,966.27	
1.29	งานนั่งร้านติดตั้งโครง TRUSS	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
1.30	โคมไฟโรงงานขนาด 105 W	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
1.31	สาย THW 1x2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	
1.32	ท่อร้อยสายไฟ	15.00	ท่อน	27.00	405.00	-	-	405.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (นายจาริก พูนเอียด) ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ (นายวุฒิมาศ เพ็ญอาลี) ตำแหน่ง นายช่างโยธารักษาวิชาการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายผู้ช่วยนายการกองช่าง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายประเสริฐ คำท่าคลอง) รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายอัครเดช อุทุมมา) ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายบาเสด ยาทะจันทร์) นายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายบัณฑิต เลทะกุล) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. อบต.ท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ผู้ประมาณราคาเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจรีกร พูนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.33	ข้อต่อตรง	6.00	อัน	2.50	15.00	-	-	15.00	
1.34	ข้อต่อ 3 ทาง	2.00	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00	
1.35	ก๊อปปี้ท่อ	20.00	อัน	2.50	50.00	-	-	50.00	
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 61.00 ม.									
2.1	งานดินชุด	27.75	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,468.75	3,468.75	
2.2	ทรายรองพื้น	1.61	ลบ.ม.	609.66	981.55	99.00	159.39	1,140.94	
2.3	งานคอนกรีต 1:3:5	1.61	ลบ.ม.	1,869.16	3,009.34	398.00	640.78	3,650.12	
2.4	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	137.25	ตร.ม.	-	-	133.00	18,254.25	18,254.25	
2.5	ไม้แบบ	109.80	ตร.ม.	581.50	63,848.70	-	-	63,848.70	
2.6	ไม้โครงยึดไม้แบบ	41.18	ลบ.ฟ.	514.02	21,167.34	-	-	21,167.34	
2.7	ตะปู	34.31	กก.	37.38	1,282.50	-	-	1,282.50	
2.8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	9.36	ลบ.ม.	1,915.89	17,932.73	306.00	2,864.16	20,796.89	
2.9	ท่อ PVC Ø 2" ขึ้น 8.5 (ฝารางระบายน้ำ)	4.00	ท่อน	161.68	646.72	-	-	646.72	
2.10	ท่อ PVC Ø 4" ขึ้น 8.5 (ท่อน้ำทิ้ง)	2.00	ท่อน	573.83	1,147.66	400.00	800.00	1,947.66	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายจรีกร พูนเอียด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธารักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอภิปรอบธม อุทุมมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ คำท่าคล่อง)

รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

นายก อบต.ท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. อบต.ท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจารึก พูนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	ข้อต่อท่อ PVC.Ø 4" ขึ้น 8.5	1.00	อัน	84.11	84.11	-	-	84.11	
2.12	เหล็กRB 6 มม. SR. 24 ยาวเส้นละ10 เมตร มอก.	80.00	เส้น	41.37	3,309.60	9.10	728.00	4,037.60	
2.13	เหล็กRB 9 มม. SR. 24 ยาวเส้นละ10 เมตร มอก.	101.00	เส้น	90.85	9,175.85	20.45	2,065.45	11,241.30	
2.14	ลวดผูกเหล็ก	20.45	กก.	43.61	891.82	-	-	891.82	
3.งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.00 ตร.ม.									
3.1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 4 ซม.	1.00	เหมา	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
3.2	ทรายรองพื้น	6.40	ลบ.ม.	609.66	3,901.82	99.00	633.60	4,535.42	
3.3	เหล็ก Wire Mash ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	128.10	ตร.ม.	21.50	2,754.15	5.00	640.50	3,394.65	
3.4	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	7.82	ตร.ม.	-	-	133.00	1,040.06	1,040.06	
3.5	ไม้แบบ	1.95	ตร.ม.	581.50	1,133.92	-	-	1,133.92	
3.6	ไม้โครงยึดไม้แบบ	0.59	ลบ.ฟ.	514.02	303.27	-	-	303.27	
3.7	ตะปู	1.95	กก.	37.38	72.89	-	-	72.89	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายจารึก พูนเอียด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอโณชิต อุทุมมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบัณฑิต เลขะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ คำท่าคลอง)
รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบาเสด ยาทะจันทร์)
นายก อบต.ท่าเรือ

ราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่
รายการเลขที่

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. อบต.ท่าเรือ

ปริมาณงาน
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแปะใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้ประมาณการ นายจาริก พุนเอียด ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเรือ

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.8	คอนกรีตเสริมเหล็กรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	18.30	ลบ.ม.	1,915.89	35,060.78	306.00	5,599.80	40,660.58	
3.9	เหล็กRB 15 มม. SR. 24 ยาวเส้นละ10 เมตร มอก.	5.00	เส้น	269.26	1,346.30	45.77	228.85	1,575.15	
3.10	คำตัด JOINT และหยอดยาง	21.50	ม.	21.57	463.75	-	-	463.75	
4.งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม.									
4.1	ทรายรองพื้น	0.58	ลบ.ม.	609.66	353.60	99.00	57.42	411.02	
4.2	เหล็ก Wire Mash คก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	11.55	ตร.ม.	21.50	248.32	5.00	57.75	306.07	
1.3	งานคอนกรีต 1:2:4	1.10	ลบ.ม.	1,915.89	2,107.47	306.00	336.60	2,444.07	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง			440,577.87	
					ค่า Factor F =		1.2726	560,679.40	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายจาริก พุนเอียด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายอภิรอม อุพินมา)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายบัณฑิต เสงกุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประเสริฐ คำทำคลอง)
รองนายก อบต.ท่าเรือ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายบาเสศ ยาทะจันทร์)
นายก อบต.ท่าเรือ