

ราคากลางโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประปาช่วงที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา
1.ถนนคอนกรีตกว้าง 1.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.								
1	งานฐานปาและชุดดอ	ตร.ม.	84.00	1.78	149.52	1.3822	2.46	206.66
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.20	1,026.61	4,311.76	1.3822	1,418.98	5,959.71
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	84.00	353.66	29,707.44	1.3822	488.82	41,061.62
4	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	1.50	205.80	308.70	1.3822	284.45	426.68
5	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	77.80	933.60	1.3822	107.53	1,290.42
6	งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	4.44	113.37	503.36	1.3822	156.70	695.74
7	งานวางระบายน้ำคอนกรีตกว้างภายใน 0.30 ม.ลึก 0.40 ม.	ม.	46.00	1,251.12	57,551.52	1.3822	1,729.29	79,547.71
8	งานท่อ PVC Ø 4" ขึ้น 13.5 ยาว 0.60 ม. ทุกระยะ 5.00 ม.	ท่อ	2.00	901.87	1,803.74	1.3822	1,246.56	2,493.12
9	งานท่อ PVC Ø 6" ขึ้น 13.5	ท่อ	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3822	2,073.30	2,073.30
* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูล (ประจำเดือน มกราคม 2561)					รวม			133,754.96

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างบนนี้และให้ยึดถือปริมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวริกา พานะ) (นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี) (นายจวิฏ พูนเอียด)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวริกา พานะ) (นายอิบรอฮิม อุซันมา) (นายบาเสด ยาทระจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าเรือ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเพียง

(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

96,769.64

1.3822

133,754.96

133,700.00