

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาใต้ฟาร์ม หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
3. วงเงินงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินสะสม 2566) ...510,200.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)เป็นงานก่อสร้างงานทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่อบต.ท่าเรือ กำหนด)
- 6 ก.ค. 2566
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน 523,300 บาท (-เงินทำแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง 10 ซม. (760 ตารางเมตร)
 - 6.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (38 ลบ.ม.)
 - 6.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (760 ตารางเมตร)
 - 6.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) (12 เมตร)
 - 6.5 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) (132 เมตร)
 - 6.6 งานไหล่ทางหินคลุก (28.50 ลบ.ม.)
 - 6.7 งานท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก.0.80 เมตร (7 ท่อน)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวิกา พานะ	ประธานกรรมการ
7.2 นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี	กรรมการ
7.3 นายอับดุลรอศักดิ์ หลงหัน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมาโตฟาร์ม หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา
1.ถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.								
1	งานขุดลอกร่องดินแล้วบดทับถม 10 ซม.	ตร.ม.	760.00	1.67	8,869.20	1.3822	16.13	12,259.00
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	714.33	27,144.54	1.3822	987.34	37,519.18
3	งานผิวทางบอร์ตนแลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	760.00	385.79	293,200.40	1.3822	533.23	405,261.59
4	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	178.10	2,137.20	1.3822	246.16	2,954.03
5	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	132.00	95.31	12,580.92	1.3822	131.73	17,389.34
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.50	794.39	22,640.11	1.3822	1,098.00	31,293.16
7	ท่อ คลส.มอกชั้น 3 ศก.0.80 ม.	ท่อน	7.00	1,723.37	12,063.59	1.3822	2,382.04	16,674.29
* ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักดัชนีศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา (ประจําเดือนพฤษภาคม 2566)				รวม	378,635.96			523,350.59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสรีภา พานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าเรือปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายดลิตะ จิตกาหลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุทัยมาศ มะณีอะหลี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัปสรศักดิ์ หลงหัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเพียง

(หักแสดงหมั้นตามพันธบัตรย้อนบาทอื่น)

378,635.96
1.3822
523,350.59
523,300.00