

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอาชีพ 1 หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....
3. วงเงินงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินสะสม 2566) ...526,300.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างงานทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่อบต.ท่าเรือ กำหนด)
- 6 ก.ค. 2566
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน 540,000 บาท (-เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
6. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - 6.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง 10 ซม. (800 ตารางเมตร)
 - 6.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (40 ลบ.ม.)
 - 6.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (800 ตารางเมตร)
 - 6.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) (16 เมตร)
 - 6.5 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) (136 เมตร)
 - 6.6 งานไหล่ทางหินคลุก (30 ลบ.ม.)
 - 6.7 งานท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก.0.40 เมตร (6 ท่อน)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวริกา พานะ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวุฒิมาศ แซ่อาหลี กรรมการ
 - 7.3 นายอับดุลรอศักดิ์ หลงหัน กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอาชีพ 1 หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านแปะ-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา
1.ถนนคอนกรีต		กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	800.00		ตร.ม.			
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	800.00	11.67	9,336.00	1.3822	16.13	12,904.21
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	714.33	28,573.20	1.3822	987.34	39,493.87
3	งานผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	385.79	308,632.00	1.3822	533.23	426,591.15
4	รอยต่อเ็นอขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	178.10	2,849.60	1.3822	246.16	3,938.71
5	รอยต่อเ็นหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	136.00	95.31	12,962.16	1.3822	131.73	17,916.29
6	ท่อ คลส. ศก.0.40 เมตร	ท่อน	6.00	760.14	4,560.84	1.3822	1,050.66	6,303.99
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	794.39	23,831.70	1.3822	1,098.00	32,940.17
* ใช้ราคาวัดก่อสร้างจากสำเนาต้นทุนโครงสร้างทางวัสดุและจังหวัดสงขลา (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566)				รวม	390,745.50			540,088.39

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริกา พานะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางแรมใจ เอียดแก้ว)

(นายดลธิษะ จิตกาหลง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น

คิตราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเพียง

(นายวุฒินาต แซ่อาหลี)

(นายอับดุลรอศักดิ์ หลงพันธ์)

รองปลัด อบต.ท่าเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(ท่านเสนาธิพนันบาทถ้วน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง	390,745.50
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	540,088.39
คิตราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเพียง	540,000.00